

BILANS TERENU

	POWIERZCHNIA [m2]
BUDYNEK ISTNIEJĄCY	471,38
PROJ.ROZBUDOWA	3,62
TEREN UTWARDZONY	811,32
TEREN ZIELONY	281,37
TEREN UTWARDZONY- gra w szachy	10,24
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	16,01
	1593,94

Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.3079.2019
Miejscowość Brusy
Jednostka ewidencyjna: 220202_4, Brusy-M
Obręb ewidencyjny: 0001, Brusy
Skala mapy: 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/18
Układ współrzędnych wysokościowy: Kronsztadt 86
Oznaczenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: - - - - - - - - - - - - - -
Data opracowania mapy: 23.09.2019r
Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest możliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Granic nie ustalano, granice przyjęto z PODGiK Chojnice
Mapę wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGiK Chojnice

Usługi Geodezyjne "GEO-JAN"
Jan Gadzała
ul. Witosa 18, 89-632 Brusy
tel.600 672 495, jangadzala@wp.pl
NIP 555-138-71-09 REGON 221014695

LEGENDA
A-B-C-D-E-F-G-H-I-A ZAKRES OPRACOWANIA - zgodny z warunkami zabudowy
1. PRZEBUDOW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
2. ISTNIEJĄCE SCHODY - do likwidacji
3. PROJEKTOWANE SCHODY
4. ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY
5. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - gra w szachy- 3,2x3,2 m
6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
7. OPASKA SZER. 50 CM - kamień łamany na geowłókninie
8. MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 3,6x5,0 m
9. MIEJSCE POSTOJOWE - 2,5x5,0 m
10.ISTNIEJĄCY WJAZD
11.ISTNIEJĄCY WYJAZD
12.PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
13.ISTNIEJĄCY TEREN UTWARDZONY
14.PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA ŚMIECI Z ZADASZENIEM
15.LAMPA OZDOBNA KULISTA h=200cm
16. MIEJSCE ODKRYWKI GEOTECHNICZNEJ
PROJ. SŁUP STALOWY 4m
PROJ. KAMERA TUBOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 4MP
PROJ. KABEL TELETECHNICZNY YAP75+2x0,5mm2 W RURZE OCHRONNEJ HDPE50
PROJ. KABEL YKY3x2,5mm2
E1 PROJ. ZŁĄCZE POMIAROWE - ZK2x-2P
Projektowane przyłącze wodociągowe rurociąg PE D90x5,4 SDR 17 PN10
W1 Projektowany węzeł wodociągowy
ks Projektowana przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej D160, SN 8
Projektowane odwodnienie liniowe o szer. 0,15 m
kd Projektowane przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
SEP Projektowany separator koalescencyjny z by-passem substancji ropopochodnych Qmax=150 dm3/s, Qnom=15 dm3/s, 15/150/1500
Istniejące rurociągi do likwidacji

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2(dr.) POŁOŻONYCH W BRUSACH**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500

BRANŻA BUDOWLANA — NR RYS 1

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	PROJEKTANT KONSTRUKCJI	PROJEKTANT INSTAL. SANITARNYCH	PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ	SPRAWDZAJĄCY INSTAL. ELEKTRYCZNĄ
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI GP-KZ-7342/64/294	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA MGR INŻ. MARIUSZ KŁOSOWSKI UAN-KZ-7210/94/89	SPECJALNOŚĆ: INSTAL. SANITARNE MGR INŻ. DARIUSZ SCHERPS POM/0044/POOS/13	SPECJALNOŚĆ: INSTAL. ELEKTRYCZNE TECH. MAREK ZWAŁEK UAN-KAZ-7210/36/89	SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAN SABNIARZ UPR. NR 5597/89	1INSTAL. SANITARNE SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA 1 INSTAL. SANITARNE MGR INŻ. JAKUB BURGUN GP/GA-7342-995 GP/GA-7342-24/95	SPECJALNOŚĆ: INSTAL. ELEKTRYCZNE MGR INŻ. RADOSŁAW PIETRZAK POM/0021/POOE/12
8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019