

C

dachówka karplówka - podwójna
łaty drewniane 4 x 6 cm
kontrłaty 2,5x 6 cm
1x papa asfaltowa
deskowanie - 2,5 cm
krokwie 12x20 cm, kleszcze 2x8x20
pustka powietrzna min. 3 cm
wełna mineralna 20cm (pom. krokwiami i kleszczami)
folia paroizolacja
płyty g-k na ruszcie stalowym

B

wykładzina pvc 2 mm
podkład 1 mm
płyta OSB
lstn. konstrukcja drewniana - wypełnić wełna mln. miękka gr. ok.30 cm
folia paroizolacja
od spodu płyta GK na ruszcie stalowy m

A

wykładzina pvc 2 mm lub gres
podkład 1 mm
płyta OSB
lstn. konstrukcja drewniana - wypełnić wełna mln. miękka gr. ok.30 cm
folia paroizolacja
od spodu płyta GK na ruszcie stalowy m

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KŁOSOWSKI
89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2 POŁOŻONYCH W BRUSACH

PRZEKRÓJ A-A — SKALA 1:100

BRANŻA BUDOWLANA — NR RYS 8

PROJEKTANT ARCHITEKTURY	PROJEKTANT KONSTRUKCJI	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI GP-KZ-7342/642/94	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA MGR INŻ. MARIUSZ KŁOSOWSKI UAN-KZ-7210/94/89	SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JAN SABINIARZ UPR. NR 558/75/Bg	SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA MGR INŻ. JAN BURGLIN GPKG-I-7342-9/95
8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019	8.10.2019