

UWAGI

Konstrukcję dachu zabezpieczyć środkiem UNIEPAL lub równoważnym, przeciwogniowo do NRO .

Elementy więźby dachowej:

- murłata 14x14 cm
- krokwie 12x20 cm
- kleszcze 2x8x20 cm
- płatwie 12/20 cm

Uwaga:

Przed zamówieniem więźby dachowej, wykonawca zobowiązany jest sprawdzić kąty dachu, rozłożenie elementów drewnianych, erkli, słupów podpierających oraz zdjąć z natury wymiary, które będą niezbędne do odtworzenia dachu.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTRĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 665, 1524 ORAZ 656/2 POŁOŻONYCH W BRUSACH**		
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		SKALA	1:100
BRANŻA BUDOWLANA		NR RYS	6
	PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA MGR INŻ. MARIUSZ KŁOSOWSKI UAN-KZ-7210/94/89		SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA MGR INŻ. JAN BURGLIN GPKG4-7342-9/95
	8.10.2019		8.10.2019