GMINA BRUSY
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
tel. 52 39-69-302, fax 52 39-69-303
NIP 555-19-21-230, Regon 092351251

Brusy, 2020-07-16

Nr ZP.271.13.2020

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: *realizacji zadania pn. „**Odwodnienie miasta Brusy**" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej"**.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC-U litych, jednorodnych o sztywności SN12 kN/m2 o średnicy 315 mm produkowanych zgodnie z Krajowa Oceną Techniczną, a do budowy przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34 o średnicy 160 mm, które:
   - muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH, co gwarantuje zastosowanie rur w każdych warunkach gruntowych
   - powinny posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV.
   - powinny być cechowane znakiem „UD" potwierdzającym możliwość układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1, a także powinny (dla rur SN12) posiadać cechowane znakiem kryształu lodu □ co oznacza, że mogą być układane w temperaturach poniżej - 10°C wg PN-EN 1411.
   - Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U.
   - powinny być produkowane wg ATV-DVWK-A 127 co umożliwia do stosowania w klasie obciążeń do SLW60 (60 ton).
   - (Dla SN12) powinny posiadać szczelność na ciśnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.
   - muszą być odporne na płukanie wodą w teście stacjonarnym na ciśnienie 22 MPa (220 bar), natomiast kształtki wtryskowe na ciśnienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008 ?

Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rur z PP-B o klasie sztywności SN12 kN/m2 zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy wewnętrznej DN/ID, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B, o średnicach 300, 400, 500, 600 mm, które:
   - muszą być odporne na ścieranie w badaniu przy użyciu znormalizowanego żwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tyś. cykli – max ubytek ścianki wewnętrznej 0,061mm. Parametr ścieralności musi być wykonany wg Normy z PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez niezależny Instytut, natomiast chropowatość ścianki wewnętrznej (k) musi być na poziomie 1,70 µm i również musi być potwierdzona badaniem przez niezależny Instytut.
   - muszą posiadać długotrwałe badania sztywności obwodowej dokumentujące wzrost sztywności, wykonane przez niezależne laboratorium.
   - powinny posiadać długoczasowe (minimum 1 rok) badania odporności na ciśnienie 0,3 bar i temp. +95°C potwierdzające 100 letnią trwałość rur.
   - powinny posiadać minimum 20 letnie badanie elastyczności obwodowej wykonanej zgodnie z normą PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugięciu rury w temperaturze pokojowej potwierdzające 50 letnią trwałość rur.
   - muszą posiadać długoczasowe (minimum 2 lata) badania współczynnika pełzania wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 9967:2016 potwierdzające 100 letnią trwałość rur
   - muszą posiadać cechowane znakiem kryształu lodu □ co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do -10°C wg PN-EN 1411 ?

Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studzienek kanalizacyjnych o średnicy 425 , która powinna składać się z następujących elementów:
   1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców od DN 200 mm
   2. rura trzonowa z PP-B o średnicy wewnętrznej min. 425 mm i sztywności obwodowej SN ≥4 kN/m2
   3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową
   4. rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U SN8 kN/m2 o średnicy 400 mm
   5. zwieńczenie teleskopowe z pokrywą (dla kanalizacji sanitarnej) lub kratką ściekową (dla kanalizacji deszczowej) wykonaną z żeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124.
   6. Stożek tworzywowy pod teleskop klasy D.

   O właściwościach:

- Średnia odporność na abrazję wg testu Darmstadt musi wynosić 0,2 mm w ciągu 50 lat.
- Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45° lub 90°.
- Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki ±7,5 stopnia i w przypadku złączki kulowej ± 15 stopni.
- Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia 6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.
- Studzienki muszą posiadać wewnętrzny spadek 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.
- Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.
- Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277?

Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studzienek kanalizacyjnych o średnicy 630 , która powinna składać się z następujących elementów:
   1. Podstawa studni (kinety o średnicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców DN 160 mm, DN 200 mm, DN 315 mm, DN 400 mm
   2. Rura trzonowa dwuścienna z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm o sztywności SN ≥8 kN/m2
   3. Uszczelka elastomerowa SBR
   4. Teleskop PP-B DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego
   5. Właz żeliwny D 400 o średnicy 600 mm.
   6. Pierścień betonowy

   O właściwościach:
   - Studzienki zbiorcze oprócz przelotu powinny posiadać dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone pod kątem 45° lub 90°.
   - Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowana w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, w przypadku nasuwki ±7,5 stopnia i w przypadku złączki kulowej ± 15 stopni.
   - Podstawa kinety powinna być odporna na uderzenie w temp. -10±2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiadać cechowane znakiem kryształu lodu
   - Studzienki kanalizacyjne muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadać głębokość posadowienia 6,0 m oraz muszą być odporne na wodę gruntową 5m.
   - Studzienki posiadają podwójne dno.
   - Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
   - Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277 ?

   Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji

projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania do budowy sieci i przyłączy wodociągowych rury o średnicy dn160 mm w szeregu SDR 17 PN 10 (dla sieci) oraz o średnicy dn40 SDR 11 PN 16 (dla przyłączy) wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), materiału o bardzo wysokiej odporno ci na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa
   ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z PE 100RC.
   Średnice zewnętrzne rur muszą by zgodne z norm PN-EN 12201-2 i umożliwiać bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomoc kształtek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.
   Rury muszą posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobat Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
   Dwuścienna rura ciśnieniowa wykonana z polietylenu PE100RC z warstwą zewnętrzną, gładką PE 100RC, powinna by odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
   Rury powinny posiada aprobat techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. ?
   Odp. Szczegółowe parametry materiałów budowlanych opisane są w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
   Odp. Nie.
7. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
   Odp. Nie.
8. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
   Odp. Przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jest obowiązkiem Wykonawcy.
9. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.
   Odp. Szczegółowy zakres robót ziemnych został określony w dokumentacji projektowej, a warunki gruntowe przedstawione w opinii geotechnicznej.
10. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
   Odp. Zgodnie z opinią geotechniczną „w dokumentowanym podłożu, podczas prowadzonych badań (24.10.2019 r.) nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Stan ten odnosi się do okresu badań. Nie wyklucza się, że po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej lub długotrwałych i jednostajnych opadach deszczu, mogą pojawić

się sączenia w obrębie gruntów spoistych o zróżnicowanej intensywności." W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopu należy je wykonać wg technologii Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odp. Potwierdzam.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odp. Potwierdzam.
13. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?
Odp. Trasa niniejszej inwestycji będzie przebiegała na drogach powiatowych, oraz terenie i obszarze kolejowym.
14. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
Odp. Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego wykorzystania należy po uzgodnieniu z Zamawiającym przewieźć w miejsce wskazane na odległość ok. 5 km od terenu inwestycji. Pozostałe materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
Odp. Potwierdzam.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp. Przypadki w jakich dopuszcza się zmianę terminu i wynagrodzenia przewidziane są w § 13 ust. 2 i 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

17. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C. jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odp. Przypadki w jakich dopuszcza się zmianę terminu i wynagrodzenia przewidziane są w § 13 ust. 2 i 4 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

18. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.

    Odp. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty.

19. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

    Odp. Potwierdzam.

20. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

    Odp. Przedmiot umowy należy wykonać metodami określonymi w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

21. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów i robót odtworzeniowych) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03.08.2020 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

    Odp. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.07.2020 r. do godziny 12^{00}.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści SIWZ w następujący sposób:

1. Zmienia się ***Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY***, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

2. Pkt 12 **Rozdziału X. SIWZ** ***Opis sposobu przygotowania ofert*** otrzymuje brzmienie:
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej"
Nie otwierać przed 24.07.2020 r. godz. 12[15]

3. **Rozdział XI.** ***Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*** otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia **24 lipca 2020 r. do godz. 12[00]** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 lipca 2020 r. o godz. 12[15]** w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 7.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie."

4. **Rozdział XIII.** ***Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego*** otrzymuje brzmienie:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Cena" wynosi 60.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

$$A = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).
B – Doświadczenie Kierownika budowy na robotach budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy na robotach budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej" wynosi 40.
Gdy Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy branży sanitarnej wskazany w ofercie posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na:
- jednym zadaniu dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 0 punktów
- dwóch zadaniach dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 20 punktów

- trzech lub więcej zadaniach dot. robót budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - otrzyma 40 punktów

Ocena łączna X= A + B

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów."

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach **do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 12^{00}.**

Z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Gierszewski
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY - ZMIENIONY

Załącznik Nr 1

..... dnia .....
Miejscowość/data.

.....
pieczątka Wykonawcy

Zamawiający
Gmina Brusy reprezentowana przez Burmistrza Brus

OFERTA

na realizację zadania pn. „**Odwodnienie miasta Brusy**" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ***„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej""***

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:
> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
> opisem przedmiotu zamówienia,
> istotnymi warunkami umowy,
> innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Telefon: .....

Fax:.....

e-mail:.....

NIP: .....

REGON: .....

Nr konta bankowego .....

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: **TAK/NIE*** ***(niepotrzebne skreślić)***

oświadczamy, że:

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:

1. **Cena:**

   netto: ..... zł

   VAT: ..... zł

   brutto: ..... zł

2. **Doświadczenie Kierownika budowy na robotach budowlanych sanitarnych polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej:**

Imię i nazwisko Kierownika budowy	Przedmiot kierowania budową lub robotami

3. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić)*:

Zakres powierzonych prac	Firma Podwykonawcy

5. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
7. Na niniejszą ofertę składa się ..... kolejno ponumerowanych stron.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykaz załączników:

1. .....
2. .....